

关于大直沽十号路（六纬路-八纬路）道路及配套管线工程初步设计的批复

天津市嘉华城市建设发展集团有限公司：

你单位《关于河东区大直沽十号路（六纬路-八纬路）道路及配套管线工程初步设计方案及概算审批的申请》收悉。根据《河东区政府投资管理办法》的规定，经研究，现批复如下：

一、主要建设内容及建设规模

本工程位于天津市河东区，道路起点为六纬路，终点为八纬路，全长约0.4公里，道路红线宽度16米，道路等级为城市支路。主要建设内容包括道路工程、排水工程、海绵城市建设、交通工程、绿化工程及配套管线工程。

（一）道路工程

1、道路横断面：近期实施宽度为11.6米-16米，实施横断面：（西）（2.2米-3米）（人行道）-7米（车行道）-（2.4米-6米）（人行道）（东），近期实施中心线距规划中心线西侧1.5米。

2、路面结构：

车行道路面结构：4cm细粒式沥青混凝土（AC-13C）+6cm中粒式沥青混凝土（AC-20C）+1.0cm下封层（厚度不计）+15cm石灰粉煤灰碎石（6：14：80）+15cm石灰粉煤灰碎石（6：14：80）+15cm石灰土（12%），总厚度为55cm。

人行道路面结构：6cm透水面砖+3cm砂垫层+15cm无砂大孔隙水泥混凝土+20cm级配碎石，总厚为44cm。

（二）排水工程

雨水工程：沿道路自南向北铺设 d500mm-d1200mm 雨水管道，接入下游八纬路拟建 d2800mm 雨水管道，通过泵站提升后直接排入海河。

污水工程：沿道路自南向北铺设 d400mm 污水管道，接入下游八纬路现状 d400mm 污水管道。

（三）海绵城市建设

本工程海绵城市建设：道路人行道采用透水铺装，透水铺装率 100%。

（四）交通工程

本工程交通工程包含道路范围内的交通标志、标线等交通安全设施。安装交通标志 14 面，施划交通标线约 147 平方米。

（五）绿化工程

大直沽十号路人行道两侧新种植国槐，胸径 14.1-16 厘米。

（六）配套管线工程

1、照明工程

现有灯杆利旧，照明电力管线重新敷设。

2、给水工程

在大直沽十号路规划建设一条 DN300 给水管，长度约 500 米。

3、电力工程、通信工程及燃气工程

道路两侧电力架空线缆、路灯高控线切改入地，进行现状通信线缆、燃气过路管切改。

4、通信、供热、电力工程由各相关单位配合道路按规划自行建设，资金自筹。

二、投资及资金来源

经审核，本工程概算总投资 1900.87 万元，其中工程费 771.65 万元、工程建设其它费 963.27 万元、预备费 86.75 万元、配套给水工程费 79.2 万元，资金来源由河东区财政进行资金支付。

接文后，请你单位抓紧落实建设项目资金，确保工程质量和年度投资计划完成。

河东区住房和城乡建设委员会

2021 年 12 月 7 日